



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di BARI
Assessorato OO.PP. e Lavori Pubblici
Assessorato allo Sport
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO



AREA VERDE "A"

Piazza Don Tonino Bello - Zona PEEP 2.

AREA VERDE "B"

Via Ten. De Venuto - zona PEEP 2.






RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA MERCATALE .

Progetto di fattibilità		Art. 23 co. 1-5-6	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	Proposta di intervento con finanziamento della Città Metropolitana D.P.C.M. 25 Maggio 2016.
Progetto definitivo		Art. 23 co. 1-7	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	
Progetto esecutivo	X	Art. 23 co. 1-8	D. Lgs. 18 Apr. 2016 n° 50	

Elaborato grafico	RELAZIONE ILLUSTRATIVA.	TAV. n°	data
Titolo		1	18 Sett. 2017
Elaborato crittografico			

ELABORAZIONE A CURA DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO LL.PP.

L' UFFICIO del R.U.P.	
PROGETTO U.T.C. Giovinazzo Ing. Daniele CARRIERI 	Il Tecnico delegato Geom. Francesco ANDRIANO 
Il Dirigente del Settore - R.U.P. Ing. Cesare TREMATORE 	

Relazione Illustrativa.

Il presente progetto è finalizzato alla riqualificazione urbana dell'area mercatale, situata a margine delle zone **PEEP 1 e 2** di Giovinazzo, in fregio al Palasport ivi esistente, in Via Aldo Moro.

Si rappresenta che l'individuazione delle due zone A e B, non ricadono espressamente nel perimetro dell'area mercatale, in quanto l'installazione delle attrezzature sarebbero state d'intralcio al normale svolgimento delle manifestazioni mercatali.

Fra l'altro la zona di interesse, inglobata nella zona PEEP 2, realizzata nel 2010, risulta sia a margine dell' Area Mercatale stessa, sia della zona PEEP 1, realizzata negli anni '80.

Si conferma che la zona oggetto dell'intervento si popola in occasione del mercato settimanale del **Venerdì**, poiché la stessa zona è fornita di **ampie zone a parcheggio**.

Essa risulta capace di accogliere sia l' evento settimanale sia gli eventi e manifestazioni che si svolgono puntualmente ogni estate, culminati con l' Agosto Giovinazzese.

Il progetto si compone di n° 2 interventi di riqualificazione AREE VERDE, quali :

A – localizzata in Piazza Don Tonino Bello – zona PEEP 2;

B – localizzata in Via Ten. De Venuto – zona PEEP 2.

L'intervento **A** consiste nell'attrezzare Piazza Don Tonino Bello, di forma rettangolare, di n° 2 aree distinte:

- La prima per attività ludica di bambini di età da anni 2 a 12;
- la seconda per attività fitness e riabilitazione di persone anziane.

L'intervento **B** consiste nell'attrezzare la zona verde esistente, di forma triangolare, in fregio a Via Ten. De Venuto, di area giochi bambini di età da anni 2 a 12.

Entrambe le aree, allo stato attuale, si presentano in buone condizioni di manutenzione, con aree a verde dotate di alberature e cespugli, in buono stato di vegetazione, tranne alcuni alberi, quali ulivo di secondo impianto, di cui 4 saranno sostituiti , perché secchi, con altri più idonei al fine di realizzare una ombreggiatura più marcata.

Le attrezzature da collocare sono le seguenti :

A		Area verde "A"
		. Zona Fitness
	1	Multi Funcional Trainer
	2	Squat - Rowing Trainer
	3	Stepper
	4	Rotation Trainer D. m. 4,30
	5	Chest Shoulder Press
		. Zona Giochi :
	6	Altalena 2 posti
	7	Torre Max
	8	Dondolo a 2 molle
	9	Gioco a molla
	10	Gioco a molla
	11	Giostrina

B		Area verde "B"
		. Zona Giochi
	1	Torre Sultan
	2	Altalena 2 posti
	3	Altalena Sultan
	4	Gioco a molla
	5	Gioco a molla
	6	Gioco a molla

L'installazione di dette strutture ludiche e sportive è finalizzata ad aumentare la frequentazione delle zone a verde, poiché, a parte qualche panchina e una fontanina ivi presente, non esistono attività ricreative necessarie per rivitalizzare le aree stesse.

Le attrezzature sportive e ludiche saranno:

- 1- collocate a pavimento, previa demolizione di pavimentazione esistente in tavelloni di cemento delle dimensioni di cm. (40*40);
- 2- scavo in terreno di riporto, trasporto a rifiuto e conferimento a discarica del materiale di risulta;
- 3- realizzazione di blocchi di ancoraggio e ammassaggio delle attrezzature;
- 4- Fornitura in opera di attrezzature di primarie aziende costruttrici;
- 5- rinterro con materiale misto granulare di cava;
- 6- realizzazione di massetto in cls. di attesa **pavimentazione** in gomma caucciù del tipo :
 - a. **antitrauma** colato in sito, di colore giallo con puntini neri, nella zona "A" poiché pavimentata;
 - b. **con piastre antitrauma** di cm. (50*50*H4,5) su massetto di cls., nella zona "B" poiché zone in terreno.

Va da sé che le installazioni ludiche e sportive potranno essere utilizzate sia dai residenti, sia da cittadini provenienti da altri quartieri, evitando che entrambe le zone PEEP restino **quartieri dormitorio** per l'intera giornata e per l'intero anno.